



CHECK-LISTE POUR TRAVAUX CENTRE DE LAVAGE

A prévoir :

- ouverture compteur gaz GDF
- ouverture compteur électrique EDF
- Location manuscrite 12m (*impératif*)
- Assurance du matériel sur le chantier
- CONSUEL (voir électricien)

-Electricien :

A) Passage des câbles dont :

- Alimentation principale
- Câblette de terre +coupure de terre
- Aspirateur
- Borne de gonflage
- Portique
- etc ...

B) A demandé :

- Compteur provisoire en TRI: pour essai de la station et ouverture en attendant le CONSUEL
- CONSUEL
- Câble ETHERNET pour CB
- BOX internet dans local

-Plombier :

- Nourrice éventuelle pour alimentation arrivée d'eau principale, forage et portique
- Boite police extérieur
- Passage du cuivre à l'intérieur du local
- Raccordement des chaudières
- M.E.S chaudière gaz
- Contrat entretien
- QUALIGAZ

Avant l'arrivée de l'équipe LAV'CAR :

Une fois les VRD réalisées :

S'assurer que les alimentations *d'eau, d'électricité* (compteur provisoire) et *gaz* (le cas échéant) soient en fonctions.

ATTENTION, SI L'ENROBE DE LA STATION N'EST PAS TERMINE, L'EQUIPE LAV'CAR N'INTERVIENDRA PAS.